

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โทร.037-425141-4

☐	ประเภท	ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและตะแกรงกันนภบริเวณระเบียง				
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
☐	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่		พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4+ปร.5	จำนวน	แผ่น	จำนวนชั้น	ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน				
☐	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน			มกราคม 2563	
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2558					
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน		มกราคม พ.ศ. 2563			

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555)

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,255,521	0	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3050	1,638,455	0	
รวมเงิน (1)		1,638,455	0	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,638,000	0	

(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน		ศูนย์บาทถ้วน	
☐	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท / ตร.ม.

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุวิทย์ ยินดีสุข)

(ลงชื่อ)คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอุทัย สุดใจ)

(ลงชื่อ)คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเอกสิทธิ์ สิงหา)

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ
ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและตะแกรงกันนกบริเวณระเบียง		แบบเลขที่	0	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว		เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ			จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
				ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน					
1	กลุ่มงานที่ 1					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	1 งานปรับปรุงทั่วไป					
	1. ปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุง เลขที่ 6316			155,368		
	2. ปรับปรุงอาคารโภชนาการ เลขที่ 4369/1			215,670		
	3. ปรับปรุงอาคารคลอดและพักผู้ป่วย 4 ชั้น เลขที่ 7902			179,243		
	4. ปรับปรุงอาคารอายุรกรรม เลขที่ 8650			281,880		
	5. ปรับปรุงอาคารศัลยกรรม เลขที่ 8650			241,380		
	6. ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เลขที่ 8260			181,980		

๕

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและตะแกรงกันนกบริเวณระเบียง		แบบเลขที่	0	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว		เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ		
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.			
2	กลุ่มงานที่ 2					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)	0	0			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	0			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0			
3	กลุ่มงานที่ 3					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0			
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0			
	รวมค่างานส่วนที่ 1	0	0			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ					
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)					
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0	0			
	2.2 ระบบโสต	0	0			
	2.2 ระบบโสตทัศน์	0	0			
	2.2 อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย	0	0			
	2.2 อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์	0	0			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)					
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)					
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0			

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและตะแกรงกันนกบริเวณระเบียง		แบบเลขที่	0
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว		เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา เมษายน 2563	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา		วันที่แจ้งราคา	จำนวน	ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	งานโครงสร้างทั่วไป							
	1. ปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุง เลขที่ 6316							
	1.1 งานหลังคา							
1	รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา(กระเบื้องลอนคู่)	ตร.ม.	435	-	0	20	8,700	8,700
2	รื้อถอนเชิงชาย	ม.	86	-	0	8	688	688
3	มุงหลังคาเหล็กเคลือบอลูซิงค์หนา 0.35 มม. (ยี่ห้อสกรู)	ตร.ม.	434	195.00	84,630	70	30,380	115,010
	ปูPE 0.5 มม.							
4	แผ่นปิดครอบข้าง GABLE FLASHING	ม.	32.00	180.00	5,760	50	1,600	7,360
5	ครอบจั่ว RIDGE FLASHING	ม.	27.00	180.00	4,860	50	1,350	6,210
6	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 8 นิ้ว	ม.	60.00	125.00	7,500	35	2,100	9,600
7	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 6 นิ้ว	ม.	60.00	95.00	5,700	35	2,100	7,800
	(รวม 1.1)				108,450		46,918	155,368
	2. ปรับปรุงอาคารโภชนาการ เลขที่ 4359/1							
	2.1 งานหลังคา							
1	รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา(กระเบื้องลอนคู่)	ตร.ม.	685	-	0	25	17,125	17,125
2	มุงหลังคาเหล็กเคลือบสีหนา 0.35 มม.(ยี่ห้อสกรู) ปูPE	ตร.ม.	685	195	133,575	70	47,950	181,525
	หนา 5 มม.							
3	ครอบจั่ว RIDGE FLASHING	ม.	36.00	180.00	6,480	50	1,800	8,280
4	ครอบต่อผนัง END WALL FLASHING	ม.	38.00	180.00	6,840	50	1,900	8,740
	(รวม 2.1)				146,895		68,775	215,670
	3. ปรับปรุงอาคารคลอดและพักผู้ป่วย เลขที่ 7902							
	3.1 งานหลังคา							
1	รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา(กระเบื้องลอนคู่)	ตร.ม.	530	-	0	25	13,250	13,250
2	มุงหลังคาเหล็กเคลือบสีหนา 0.35 มม.(ยี่ห้อสกรู) ปูPE	ตร.ม.	530	195	103,350	70	37,100	140,450
	หนา 5 มม.							
3	ครอบจั่ว RIDGE FLASHING	ม.	35.50	180.00	6,390	50	1,775	8,165
4	ครอบต่อผนัง END WALL FLASHING	ม.	30.00	180.00	5,400	50	1,500	6,900

โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

แบบเลขที่ 0

สถานที่ก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกสารเลขที่ 0

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2"x3.2 มม.	ท่อน	8	560	4,480			4,480
6	เหล็กฉาก ขนาด 2"x2"x4 มม.	ท่อน	2	365	730			730
7	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.10x0.10x3.2 มม.	แผ่น	3	50	150			50
8	ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	234	0	0	12	2,808	2,808
9	ค่าทาสีกันสนิม-ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	10	46	460	30	300	760
10	ทาลูฟซิล	LS.	1	1,200	1,200	350	350	1,550
	(รวม 3)				122,160		57,083.00	179,243
	4. ปรับปรุงอาคารอายุรกรรม เลขที่ 8605							
	4.1 งานอายุรกรรมรวม							
1	โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" กรตตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	522.00	360	187,920	180	93,960	281,880
	ขนาด 2"x2" พร้อมทาสี							
	รวม (4)				187,920		93,960	281,880
	5. ปรับปรุงอาคารคลังกรรม เลขที่ 8605							
	5.1 งานคลังกรรมรวม							
1	โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" กรตตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	447.00	360	160,920	180	80,460	241,380
	ขนาด 2"x2" พร้อมทาสี							
	รวม (5)				160,920		80,460	241,380
	6. ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เลขที่ 8260							
	6.1 งานอายุรกรรมรวม							
1	โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" กรตตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	168.50	360	60,660	180	30,330	90,990
	ขนาด 2"x2" พร้อมทาสี							
	6.2 งานคลังกรรมอุบัติเหตุ							
1	โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" กรตตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	168.50	360	60,660	180	30,330	90,990
	ขนาด 2"x2" พร้อมทาสี							
	รวม (6)				948,180		470,041	181,980

หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป

และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารรายการ

ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน