

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารใต้เทียม 2
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ราคาค่าก่อสร้าง	100 %
ระยะเวลาการก่อสร้าง	220 วัน (สองร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	5 งวด (ห้างวด)

- งวดที่ 1 จำนวนเงิน 20 % (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 1.1 เตรียมหน้างานปักผัง ฐานราก ตำแหน่งอาคาร
 - 1.2 หล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 1.3 งานขุดดินถึงบ้ำบดสำเร็จรูปได้ดิน ท่อระบบต่างๆ
 - 1.4 หล่อคอนกรีตเสา
 - 1.5 หล่อคอนกรีตคาน
 - 1.6 หล่อคอนกรีตพื้น
 - 1.7 เดินท่อประปาและสุขาภิบาล ต่างๆ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 60 วัน)
- งวดที่ 2 จำนวนเงิน 25 % (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 2.1 ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมด
 - 2.2 มุงหลังคาและส่วนประกอบหลังคาแล้วเสร็จ
 - 2.3 ก่อผนังและติดตั้งวงกบประตู
 - 2.4 เดินท่อพร้อมเดินสายไฟฟ้าฝังผนัง
 - 2.5 ฉาบปูนภายในและภายนอก
 - 2.6 ติดตั้งฝ้าฝ้าเพดาน
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 60 วัน)
- งวดที่ 3 จำนวนเงิน 25 % (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 3.1 ติดตั้งบัวผนัง
 - 3.2 งานทาสี
 - 3.3 ปูกระเบื้องพื้น ผนัง งานทำผิวทรายล้าง
 - 3.4 ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บัวอิน
 - 3.5 ติดตั้งถึงบ้ำบดสำเร็จรูปได้ดิน ท่อภายนอกอาคาร
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 60 วัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุวิทย์ หล่อปรีชากุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุพัตรา หมั่นรอด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอุทัย สุดใจ)

งวดที่ 4

จำนวนเงิน 15 % (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

4.1 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทดสอบระบบไฟฟ้า

4.2 ติดตั้งสุขภัณฑ์

4.3 ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง

4.4 ติดตั้งชื่ออาคาร

4.5 ติดตั้งราวกันตก

4.6 ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอก

4.7 ให้เก็บเศษวัสดุจากการปฏิบัติงานทั้งหมดและทำความสะอาดให้เรียบร้อย

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 5

จำนวนเงิน 15 % (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

5.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 10 วัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ หล่อปรีชากุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพัตรา หมื่นรอด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอุทัย สุดใจ)