

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โทร.037-243018-20

☐	ประเภท	ปรับปรุงอาคารชั้นตาดฟ้าบริเวณชั้น 2 ของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน			
☐	สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว			
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
☐	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4+ปร.5	จำนวน	แผ่น	จำนวนชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร	ประจำเดือน		
☐	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว	ประจำเดือน	ตุลาคม 2567	
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มีนาคม 2566			
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	ธ.ค. 2568			

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566)

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	608,363.26	0	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3086	796,104.16	0	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	0		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0		
		0		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		796,104.16	0	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		796,104	0	
(ตัวอักษร)	เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่บาทสิบหกสตางค์		ศูนย์บาทถ้วน	
☐	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายสุวิทย์ ยินดีสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเฉลิมชัย แพรศรี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอุทัย สุดใจ)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด

- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารชั้นดาดฟ้าบริเวณชั้น 2 ของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	แบบเลขที่	0	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)		0	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0.00		
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0	
	3.2 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	0	0	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0	0	
	2.2 ระบบโสต	0	0	
	2.2 ระบบโสตทัศน์	0	0	
	2.2 อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย	0	0	
	2.2 อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารชั้นดาดฟ้าบริเวณชั้น 2 ของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		แบบเลขที่	0
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว		เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา		วันที่แจ้งราคา	จำนวน	ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1.1งานโครงสร้างท้องหลัก							
1	เสาเหล็กกล่อง 4"X4" หนา3.2 มม (8.96 กก/เมตร)	กก	180.90	27.60	4,992.84	10.00	1,809.00	6,801.84
2	อะเสเหล็กกล่อง 2"X4"หนา3.2มม.(7.01กก/เมตร)	กก	166.10	27.60	4,584.36	10.00	1,661.00	6,245.36
3	จันทันเหล็กกล่อง 2"X4"หนา3.2มม(7.01กก/เมตร)	กก	211.40	27.00	5,707.80	10.00	2,114.00	7,821.80
4	แปเหล็กกล่อง 1 1/2"X3" หนา3.2 มม(7.01กก/เมตร)	กก	191.00	26.40	5,042.40	10.00	1,910.00	6,952.40
5	งานทาสีเหล็กโครงสร้าง	ตรม.	33.60	58.00	1,948.80	35.00	1,176.00	3,124.80
6	มุงหลังคา metal seeet หนา3.5	ตรม.	28.00	290.00	8,120.00	70.00	1,960.00	10,080.00
7	ฉนวนกันความร้อน PU หนา25 มม.	ตรม.	28.00	280.00	7,840.00	25.00	700.00	8,540.00
8	siding รอบหลังคา โครงเหล็กรูปพรรณ ปิดทับด้วย	ตรม.	8.69	441.00	3,832.29	120.00	1,042.80	4,875.09
	แผ่นสเมาร์บอร์ด หนา8 มม.						0.00	0.00
9	Flashing ด้านติดผนังอาคารเดิมและด้านข้าง2ด้าน	ม.	8.80	260.00	2,288.00	50.00	440.00	2,728.00
10	รางน้ำสแตนเลสรางสแตนเลสขนาด6 นิ้ว หนา0.4 มม	ม.	7.00	800.00	5,600.00	25.00	175.00	5,775.00
11	ท่อระบายน้ำฝน PVC Class 8.5 Ø 3"	งาน	1.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	รวม (1.1)				51,356.49		12,987.80	64,344.29
	1.2งานโครงสร้าง บริเวณทางออก							
1	'อะเสเหล็กกล่อง 2"X4"หนา3.2มม.(7.01กก/เมตร)	กก	83.50	27.60	2,304.60	10.00	835.00	3,139.60
2	จันทันเหล็กกล่อง 2"X4"หนา3.2มม(7.01กก/เมตร)	กก	158.55	27.60	4,375.98	10.00	1,585.50	5,961.48
3	แปเหล็กกล่อง 1 1/2"X3" หนา3.2 มม(7.01กก/เมตร)	กก	125.13	26.40	3,303.43	10.00	1,251.30	4,554.73
4	งานทาสีเหล็กโครงสร้าง	ตรม.	19.20	58.00	1,113.60	35.00	672.00	1,785.60
5	มุงหลังคา metal seeet หนา3.5	ตรม.	19.25	290.00	5,582.50	70.00	1,347.50	6,930.00
6	ฉนวนกันความร้อน PU หนา25 มม.	ตรม.	19.25	280.00	5,390.00	25.00	481.25	5,871.25
7	siding รอบหลังคา โครงเหล็กรูปพรรณ ปิดทับด้วย	ม.	6.00	441.00	2,646.00	120.00	720.00	3,366.00
	แผ่นสเมาร์บอร์ด หนา8 มม.							

8	Flashing ด้านติดผนังอาคารเดิมและด้านข้าง2ด้าน	ม.	12.50	260.00	3,250.00	50.00	625.00	3,875.00
9	รางน้ำสแตนเลสรางสแตนเลสขนาด4 นิ้ว หนา0.4 มม	ม.	5.50	800.00	4,400.00	25.00	137.50	4,537.50
10	ท่อระบายน้ำฝน PVC Class 8.5 ด 3"	งาน	1.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	รวม (1.2)				33,766.11		7,655.05	41,421.16
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1งานพื้น							
1	ขัด/ล้าง/ทำความสะอาดคอนกรีตเดิม	ตรม	352.50	0.00	0.00	30.00	10,575.00	10,575.00
2	เทพาระดับพื้นลาดฟ้า หนา3-5 ซม.	ตรม	352.50	123.00	43,357.50	82.00	28,905.00	72,262.50
3	ทากันซึมพื้นทั่วไป	ตรม	324.50	220.00	71,390.00	25.00	8,112.50	79,502.50
4	ปูกระเบื้องพื้น 60X60 ซม.	ตรม	28.00	600.00	16,800.00	150.00	4,200.00	21,000.00
5	พื้นลู่วางเดินทา PU	ตรม	85.00	500.00	42,500.00	200.00	17,000.00	59,500.00
	รวม (1.2.1)				174,047.50		68,792.50	242,840.00
	1.2.2 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ผนังใต้หลังคา/รอบหลังคา(โครงสร้างเหล็ก)	ตรม	8.25	461.00	3,803.25	120.00	990.00	4,793.25
2	ผนังกระจก+อลูมิเนียมสีขาว	ตรม	42.00	2,800.00	117,600.00	350.00	14,700.00	132,300.00
3	แผงบังตา CI แผงบังตา CDU อลูมิเนียมกล่อง	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	450.00	450.00	5,450.00
4	ประตูโปร่งใต้หลังคา	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	450.00	450.00	5,450.00
5	ผนังก่ออิฐมวลเบา	ตรม	10.00	261.00	2,610.00	60.00	600.00	3,210.00
6	เสาเอ็น+ทับหลัง	ตรม	20.00	80.00	1,600.00	44.00	880.00	2,480.00
7	ราวกันตก	ม	40.00	294.12	11,764.80	63.40	2,536.00	14,300.80

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารชั้นดาดฟ้าบริเวณชั้น 2 ของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารชั้นดาดฟ้าบริเวณชั้น 2 ของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	งานฉาบผนัง	ตร.ม.	20.00	120.00	2,400.00	80.00	1,600.00	4,000.00
	(รวม 1.2.2)				149,778.05		22,206.00	171,984.05
	1.2.3 งานสีผนังและเพดาน							
1	สีทาอคริลิก	ตร.ม	20.00	47.00	940.00	34.00	680.00	1,620.00
2	สีทาฝ้าเพดาน	ตร.ม	36.96	47.00	1,737.12	34.00	1,256.64	2,993.76
3	สีอคริลิก(ทามันเดิม)	ตร.ม	85.00	47.00	3,995.00	34.00	2,890.00	6,885.00
	รวม (1.2.3)				6,672.12		4,826.64	11,498.76

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารชั้นดาดฟ้าบริเวณชั้น 2 ของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เอกสารเลขที่

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เล่นราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน