

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โทร.037-243018-20

☐	ประเภท	ปรับปรุงต่อเติมอาคารปฐมพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สต.คลองน้ำใส			
☐	สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.คลองน้ำใส อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว			
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
☐	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4+ปร.5	จำนวน	แผ่น	จำนวนชั้น
☐	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร	ประจำเดือน		
☐	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว	ประจำเดือน	เมษายน 2563	
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2558			
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	พฤษภาคม พ.ศ. 2563			

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555)

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างขนิฐานราคา		หมายเหตุ
		ไม่ตอกตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	137,428	0	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3074	179,673	0	
รวมเงิน (1)		179,673	0	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		179,673	0	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกกร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสตางค์		ศูนย์บาทถ้วน	
☐	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท / ตร.ม.

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ คุ่มเมือง)

(ลงชื่อ)คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุภาพ วิริยะภักพงศ์)

(ลงชื่อ)คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทยา สิทธิประภา)

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด

- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงต่อเติมอาคารปฐมพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สต.คลองน้ำใส		แบบเลขที่	0	
สถานที่ก่อสร้าง		รพ.สต.คลองน้ำใส อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว		เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ		
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอ.ร.			
2	กลุ่มงานที่ 2					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)	0	0			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	0			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0			
3	กลุ่มงานที่ 3					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0			
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0			
	รวมค่างานส่วนที่ 1	0	0			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ					
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)					
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0	0			
	2.2 ระบบโสต	0	0			
	2.2 ระบบโสตทัศน์	0	0			
	2.2 อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย	0	0			
	2.2 อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์	0	0			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)					
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)					
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0			

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงต่อเติมอาคารปฐมพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สต.คลองน้ำใส	แบบเลขที่	0
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.คลองน้ำใส อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	พฤษภาคม 2563
ผู้ปรับราคา		วันที่แจ้งราคา	
ผู้ตรวจสอบ		จำนวน	ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1. งานโครงสร้าง							
	1.1 งานโครงสร้างอาคาร							
1	ขุดดินถมดิน	ลบ.ม.	4.00	-	0	125	500	500
2	ทรายหยาบรัดน้ำอัดแน่น	ลบ.ม.	0.20	650	130	91	18	148
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.20	1,650	330	398	80	410
4	คอนกรีตหยาบ 1:2:4	ลบ.ม.	5.50	1,850	10,175	498	2,739	12,914
5	ไม้แบบ	ตร.ม.	20.00	250	5,000	133	2,660	7,660
6	เหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริม SR 24 Dia 6 มม.	กก.	20.00	21.27	425.40	4.10	82.0	507.4
	- เหล็กเสริม SR 30 Dia 12 มม.	กก.	130.00	26.20	3,406.00	3.30	429.0	3,835.0
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	38.32	191.60	0.00	0.0	191.6
7	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	52.00	22.43	1,166.36	5.00	260.0	1,426.4
	(รวม 1.2)				20,694		6,250	26,943.96
	1.2 งานหลังคา-โครงหลังคา							
1	เหล็ก [75x45x20x2.3 มม. (21กก./ท่อน)	ท่อน	12.00	490	5,880	0	0	5,880
2	เหล็ก [100x50x20x2.3 มม. (23.5กก./ท่อน)	ท่อน	7.00	551	3,857	0	0	3,857
3	เหล็กแผ่นหนา 6 มม. ขนาด 0.15x0.15 ม.	แผ่น	3.00	60	180	0	0	180
4	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	กก.	557.50	-	0	10	5,575	5,575
5	กระเบื้องลอนคู่สี 0.50x1.20 ม.หนา 5มม.	แผ่น	111.00	59.81	6,639	70	7,770	14,409
6	อุปกรณ์ยึด	ตัว	111.00	2.50	278	0	0	278
7	ครอบข้าง(flashing)หนา0.35 มม.	ม.	7.00	150	1,050.00	50.00	350.00	1,400.00
7	ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 8 นิ้ว	ม.	16.00	120	1,920.00	35.00	560.00	2,480.00
8	ค่าแรงมุงหลังคา	ตร.ม.	63.00	-	0	45	2,835	2,835
	(รวม 1.2)				19,803		17,090	36,893.41
	2. งานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง							
1	งานก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม.	ตร.ม	23.00	120.00	2,760.00	60.00	1,380.00	4,140.00

โครงการก่อสร้าง รพ.สต.คลองน้ำใส อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

แบบเลขที่ 0

สถานที่ก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกสารเลขที่ 0

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม	74.00	60.00	4,440.00	82.00	6,068.00	10,508.00
3	เสาเอ็นและทับหลัง	ม.	15.00	60	900.00	44.00	660.00	1,560.00
	รวม (2.1)				8,100.00		6,728.00	12,068.00
	2.2 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น							
1	กระเบื้องเคลือบสี 12"x12"	ตร.ม	28.00	250.00	7,000.00	158.00	4,424.00	11,424.00
	รวม (2.2)				7,000.00		4,424.00	11,424.00
	2.3 งานฝ้าเพดาน							
1	โครงคร่าวเหล็กอบสีT-BAR@0.60x0.60ม.กรุยปชั่ม หนา 9 มม.	ตร.ม	28.00	230.00	6,440.00	75.00	2,100.00	8,540.00
	รวม (2.3)				6,440.00		2,100.00	8,540.00
	2.4 งานประตู-หน้าต่าง							
1	ประตูบานเลื่อนคู่กระจกกรอบอลูมิเนียมกระจกใส ด้านข้างกระจกติดตายสองด้านขนาด 2.00x3.20 ม.	ชุด	1.00	14,500.00	14,500.00	2,000.00	2,000.00	16,500.00
2	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานสวิง 0.90x2.00ม.	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00
3	หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.10x1.40 ม.	ชุด	1.00	2,800.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	3,800.00
	รวม (2.4)				21,800.00		4,000.00	25,800.00
	2.5 งานทาสี							
1	สีน้ำมันทาเหล็ก(สีรองพื้น1รอบสีทาพื้นหน้า2รอบ)	ตร.ม	26.40	46.00	1,214.40	35.00	924.00	2,138.40
2	สีน้ำพลาสติก	ตร.ม	74.00	35.00	2,590.00	30.00	2,220.00	4,810.00
	รวม (2.5)				3,804.40		3,144.00	6,948.40
	2.6 งานอื่นๆ							
1	เคาน์เตอร์ปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.60x1.50 ม. พร้อมอ่างอเนกประสงค์และอุปกรณ์	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	450.00	450.00	5,450.00
	รวม (2.6)				5,000.00		450.00	5,450.00
	3. งานระบบไฟฟ้า							
	3.1 งานระบบไฟฟ้าและดวงโคม							
1	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดกล่องเหล็กขนาด1x36 w	ชุด	4.00	250.00	1,000.00	150.00	600.00	1,600.00
2	สวิตช์ทางเดียว	ชุด	4.00	45.00	180.00	80.00	320.00	500.00